

## Annexe 8 – Modèle de CRI

| Intitulé du champ   | Etat      |
|---|-----------|
| Reference Commande Prise interne OC   | O         |
| Reference prestation prise  | O         |
| Etat intervention   | O         |
| Code Echec  | C état KO |
| Libellé Echec Intervention  | C état KO |
| PTO Posée   | O E N R   |
| Reference PTO   | C état OK |
| Photo PTO   | C état OK |
| Photo PBO AVANT intervention  | F         |
| Photo PBO APRES intervention  | F         |
| Photo PM AVANT (porte ouverte Gd angle)   | F         |
| Photo PM APRES (porte ouverte Gd angle)   | F         |
| Photo Point de pénétration du logement  | F         |
| Photo Câble abonné sur traverse fibre (aéro-souterrain ou aérien)                         | F         |
| Photo Câble abonné sur poteau (câble protégé sur hauteur réglementaire) (aéro-souterrain) | F         |
| Bilan optique   | F         |
| GC Tiers utilisé  | F         |
| Type PBO  | C état OK |
| Type de raccordement PB-PTO   | C état OK |
| Coordonnées X, Y des poteaux  | F         |
| Numéro de décharge (Reprov à chaud)   | F         |
| Commentaire Installation  | F         |

### Modèle de CRI

Nom flux

codeOI\_codeOC\_CRI\_Vxx\_AAAAMMJJ\_num sequence.csv

si 1 zip par commande, rajouter référence commande

Les photographies de qualité suffisante respectent les consignes tel que définies au paragraphe 2.9 du protocole Interop’Fibre CRI Asynchrone V.1.1, du PTO installé, du PBO, du PM (portes ouvertes) et de la traverse sur appui aérien, avant et après intervention selon le format du flux validé par le Groupe Interop’Fibre et échangé selon les modalités validées entre les Parties ou validées par le Groupe Interop’Fibre le cas échéant.

La qualité de la photographie sera considérée comme suffisante par l’Opérateur d’Immeuble si elle cumule les caractéristiques suivantes :

- Les photographies sont nettes,
- L’élément de réseau photographié (PTO, PBO, PM et traverse) est présent dans son intégralité dans la photographie,
- La photographie est horodatée.

Le compte rendu d’intervention asynchrone, pour chaque intervention du raccordement client final, est mis à la disposition de l’Opérateur d’Immeuble pendant une durée de trois (3) mois minimum.

Si des éléments sont manquants ou incomplets alors l’Opérateur d’Immeuble facture une pénalité à l’Opérateur Commercial conformément à l’annexe « Reprise des Malfaçons ».